

Art.	Omschrijving	Aard	Eenh.	Hoeveelheid		Raming (€)	
				Arch.	Aann.	EP	TP
	LOT 1 : RUWBOUW						
DEEL 0	AANNEMING/WERF						
01	AANNEMINGSMODALITEITEN						
01.00	Aannemingsmodaliteiten - algemeen	PM					
01.10	Studies/Stabiliteit - algemeen	PM					
01.30	Plaatsbeschrijving - algemeen	PM					
01.40	Werfcoördinatie - algemeen	PM					
01.50	Werfcondities - algemeen	PM					
01.60	Veiligheidsvoorschriften - algemeen	PM					
02	BOUWPLAATSVORZIENINGEN						
02.00	Bouwplaatsvoorzieningen - algemeen	PM					
02.20	Opruimen beplanting	PM					
02.60	Werflokalen - algemeen	PM					
02.64	Werflokalen - sanitaire voorzieningen	VH	week	32		25.00	800.00
02.70	Voorlopige aansluitingen - algemeen	PM					
02.80	Gevelsteigers & hijskranen - algemeen	PM					
03	AFBRAAK- & SCHORINGSWERKEN						
03.00	Afbraak - & schoringswerken - algemeen	PM					
03.20.	Afbraak / ruwbouwelementen - algemeen						
03.21.	afbraak / ruwbouwelementen - metselwerken		m ³	1.6		350.00	560.00
03.23.	afbraak / ruwbouwelementen - betonvloeren	EP	m ²			200.00	
03.50.	Afbraak / binnenafwerkingen - algemeen						
03.51.	afbraak / binnenafwerkingen - afkappen pleisterwerk	EP	m ²			20.00	
03.60.	Afbraak / technieken fluïda - algemeen	PM					
03.70.	afbraak / technieken elektro - algemeen	PM					
03.80	Beschermingswerken - algemeen						
03.82	Beschermingswerken -vloeren	EP	m ²	21.4		20.00	
03.83	Beschermingswerken -tijdelijk dichtten van ramen & deuren	EP	m ²	10		20.00	
04	VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPAN						
04.00	Veiligheids- & gezondheidsplan - algemeen	PM					
	Totaal deel 0						1 360.00
DEEL 1	ONDERBOUW						
10	GRONDWERKEN ONDERBOUW						
10.00	Grondwerken onderbouw - algemeen						
10.10	Voorafgaande afgraving terrein - algemeen						
10.12	Voorafgaande afgraving terrein - verwijderen teelaarde		m ²	21.5		10.00	215.00
10.20	Bouwputten - algemeen						
10.23	Bouwputten - rioleringselementen	PM					
10.30	Sleuven - algemeen						
10.31	Sleuven - funderingszolen	VH	m ³	1.5		50.00	75.00
10.32	Sleuven - ondergrondse leidingen	PM					
10.40	Grondverzet - algemeen						
10.43	Grondverzet - afvoer uitgegraven bodem						
10.43.1	Grondverzet - afvoer naar bestemming voor gebruik	VH	m ³	9.0		50.00	450.00
10.50.	Verwijdering massieven - algemeen	EP	m ³			80.00	
10.70	Wederaanvullingen - algemeen						
10.71	Wederaanvulling - grond van uitgraving	PM					
10.72.	Wederaanvullingen - aangevoerde grond		m ³	5.7		40.00	228.00
11	STUT- & ONDERVANGINGSWERKEN						
11.20.	Onderschoeiingen - algemeen						
11.21.	Onderschoeiingen - stortklaar beton	VH	m ³	0.21		3 000.00	630.00
13	SPECIALE FUNDERINGEN						
13.00.	speciale funderingen - algemeen						
13.10.	paalfunderingen - algemeen	PM					
13.30.	funderingsbalken - algemeen						
	a) beton	VH	m ³	4.5		400.00	1 800.00
	b) wapening	VH	kg	514		3.00	1 540.80
	c) bekisting	VH	m ²	5.5		25.00	137.50
14	METSELWERK ONDERBOUW						
14.00	Metselwerk onderbouw - algemeen						
14.10	Funderingsmuren - algemeen						
14.13	Funderingsmuren - betonblokken/hol						
	b) dikte 19 cm		m ³	0.1		300.00	30.00
14.30.	Supplementen - algemeen						
14.40	Waterdichting - algemeen						
14.41	Waterdichting - beraping & bestrijking		m ²	0.4		25.00	10.00